

VORLAGE G 19-3/2019
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 28.03.2019

Betr.: Ausbauplanung Lindenweg in Graal-Müritz

Hier: Festlegung der Variante

- A)** Sachstandsbericht
- B)** Stellungnahme der Verwaltung
- C)** Votum der Ausschüsse
- D)** Finanzierung und Zuständigkeit
- E)** Umweltverträglichkeit
- F)** Beschlussvorschlag

Zu A)

Auf der Sitzung des Wasserausschuss am 07.02.2019 wurde die Vorplanung für den Ausbau des Lindenweges durch das Ingenieurbüro Voss & Muderack GmbH vorgestellt.

Die Planung beinhaltet den Bereich Lindenweg zwischen Dr.-Leber-Str. und Kastanienallee. In diesem Bereich soll die Fahrbahn erneuert werden und befestigte Parkplätze entstehen.

Es wurden 3 Ausbauplanvarianten vorgestellt.

Variante 1

Erneuerung der Fahrbahn auf einer Breite von 4,75 m und Kombination einer Pkw – Stellplatzanordnung in Senkrecht- und Längsaufstellung sowie Regenentwässerung

Anzahl PP = 82 Stck. Kosten 432,-T€

Variante 2

Erneuerung der Fahrbahn auf einer Breite von 4,75 m und Senkrechtaufstellung der Pkw-Stellflächen sowie Regenentwässerung

Anzahl PP = 93 Stck. Kosten 460,-T€

Variante 3

Erneuerung der Fahrbahn auf einer Breite von 4,75 m, Pkw-Stellflächen in Längsaufstellung sowie Regenentwässerung

Anzahl PP = 39 Stck. Kosten 334,-T€

Zu B)

Die Gemeindeverwaltung hat diese 3 Varianten überprüft und gibt folgende Empfehlung:

Es erfolgt eine Erneuerung der Fahrbahn in einer Breite von 4,75 m.

Die Stellflächen werden in einer kombinierten Variante mit Längs- und Queraufstellung hergestellt (s. Variante 3 und 1= 3a).

- Herstellung PP im Bereich Glascontainer in Queraufstellung
und Verlagerung Stellplatz Glascontainer in Richtung Kreisverkehr 4 Stck.
- Parkplatzanordnung in Längsaufstellung aufgrund Baumbewuchs 22 Stck.
PP 1-22
- Parkplatzanordnung in Queraufstellung (alter Bereich 23-39 in Längsaufstellung) ca. 38 Stck.
l = 95 m : 2,5 m

Wegfall Zufahrt Sportplatz und Standort Litfaßsäule

Gesamt: ca. 64 Stck.

Die Parkplätze sollten aus Sicht der Gemeinde aus Rasenfugenpflaster mit Splittauffüllung der Fugen (wie PP Rostocker Str.) hergestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Nordwasser GmbH ist im Ausbaubereich eine Regenwasserleitung für die Straßentwässerung und eventuelle Anschlussmöglichkeiten für die Anlieger (Lindenweg 16) herzustellen.

Zu C)

Der Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit und Verkehr hat in seiner Sitzung am 07.03.19 empfohlen durch das Planungsbüro für die Variante 3 a die Planung zu erarbeiten und die Kosten zu ermitteln.

Zu D)

Durch das Planungsbüro wurden die Kosten für diese bestätigte Variante ermittelt und betragen 412,-T€ einschl. Planungsleistungen.

Im Haushalt verfügbar sind für das Vorhaben 334,-T€. Für die Differenz von 78,-T€ könnte eine Deckung durch Wegfall der Asphaltdeckschicht im Zarnezweg von 65,-T€ und Radweg Promenade von 13,-T€ erfolgen. Damit wären die Kosten für die Baumaßnahme abgedeckt.

Zu E) entfällt

Zu F) Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Graal-Müritz beschließt den Ausbau Lindenweg in Variante 3 a. Das Planungsbüro Voss & Muderack GmbH ist mit Leistungsphase 3-5 zu beauftragen.

Brünnich
Bauamt

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15

Davon anwesend: _____

Ja-Stimmen: _____

Nein-Stimmen: _____

Stimmenthaltungen: _____

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung war folgendes Mitglied der Gemeindevertretung von der Beratung und der Abstimmung ausgeschlossen:

Dr. Benita Chelvier
Bürgermeisterin

G r i e s e
Bürgervorsteher