

**VORLAGE**  
**zur Sitzung des Ausschusses für Wasser, Straßen- und Wegebau,**  
**Ordnung, Sicherheit und Verkehr**  
**am 07.04.2016**

**Betr.: Ausschreibung von Bauleistungen**  
**Straßenbauarbeiten Schwarzer Weg/Wiedortschneise**

- A) Sachstandsbericht
- B) Stellungnahme der Verwaltung
- C) Finanzierung und Zuständigkeit
- D) Umweltverträglichkeit
- E) Beschlussvorschlag

**Zu A)**

Nachdem 2014 der Koppel- und Weidenweg und im Jahr 2015 der Heuweg und Pappelweg saniert wurden, sind für 2016 Investitionsmittel für den Schwarzen Weg und die Wiedortschneise eingeplant.

Der Ausbau des Schwarzen Weges in Asphaltbauweise erfolgt zwischen Weidenweg bis zum Bahndamm (ca. 160 m) mit folgender Ausbauvariante:

- ca. 12-15 cm des vorhandenen Unterbaus fräsen
- Unterbau profilieren
- Schieberkappen und Schächte anpassen
- Asphalttragdeckschicht 10 cm dick auf 3 m Breite einbauen und absplitten
- Bankette beidseitig auf 0,5 m Breite aus Betonrecycling herstellen

Eine Beleuchtung in diesem Abschnitt ist ebenfalls vorgesehen.

Optional soll die Strecke am Bahndamm bis zum Haltepunkt Koppelweg/Kleingartenanlage (ca. 290 m) mit einer Schottertragschicht ausgebessert werden.

Für die Wiedortschneise ist eine Deckenerneuerung zwischen Heuweg und Einfahrt Ostseecamp und Ferienpark (ca. 260 m) geplant.

Dazu sind in diesem Bereich die Fehlstellen zu säubern und mit Asphaltbeton auszubessern, dann wird eine Asphaltdeckschicht d=4 cm aufgebracht und mit Edelsplitt 1/3 2 kg/m<sup>2</sup> abgesplittet.

Laut Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus MV vom 19.12.2014 (Wertgrenzenerlass) ist eine beschränkte Ausschreibung von Bauleistungen ohne Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 und 3 sowie Abs. 4 VOB/A zulässig, wenn der Auftragswert 1.000.000,-€ nicht übersteigt. Dazu sind mindestens 5 Unternehmen zu beteiligen.

Folgende Firmen sollen beteiligt werden:

Fa. AK Tiefbau	Graal-Müritz
Fa. TIAS Tiesler	Waldeck
Fa. Groth & Co.	Rostock
Fa. BMR	Rostock
Fa. P. Bauer	Kritznow

Die Submission soll im April stattfinden, Ausführungszeitraum Mai 2016.

**Zu B)**

Die Verwaltung empfiehlt die Bauleistungen, wie im Leistungsverzeichnis beschrieben (s. Anlage), auszuschreiben.

**Zu C)**

Für den Ausbau des Schwarzen Weges sind HH-Mittel in Höhe von 31,-T€ eingestellt. Die Anliegerbeiträge werden auf Grundlage der Straßenbaubeitragssatzung für den beitragsfähigen Aufwand nach den tatsächlichen Kosten nach Fertigstellung erhoben. Für die Deckenerneuerung in der Wiedortschneise sind HH-Mittel in Höhe von 25,-T€ eingestellt.

**Zu D) entfällt**

**Zu E) Beschlussvorschlag**

Der Wasserausschuss empfiehlt:

Die Leistungen für den Ausbau Schwarzer Weg und Wiedortschneise sind lt. Leistungsverzeichnis auszuschreiben.

  
Giese  
Bürgermeister

**Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7

Davon anwesend: \_\_\_\_\_  
Ja-Stimmen: \_\_\_\_\_  
Nein-Stimmen: \_\_\_\_\_  
Stimmenthaltungen: \_\_\_\_\_

## Leistungsbeschreibung

Vorhaben: **Deckenerneuerung Wietortschneise in Graal-Müritz**

Die Gemeinde Graal-Müritz plant eine Deckenerneuerung der Asphaltdeckungs in der Wietortschneise zwischen Heuweg und Einfahrt Ostseecamp und Ferienpark (ca. 260 m). Dazu sind in diesem Bereich die Fehlstellen zu säubern und mit Asphaltbeton auszubessern. Nach dem Fräsen der Anschlüsse wird die vorhandene Unterlage gereinigt und mit einer Bitumenemulsion angespritzt. Danach wird die Asphaltdeckungs d= 4 cm aufgebracht und mit Edelsplitt 1/3 2 kg/m<sup>2</sup> abgesplittet.

Der AG empfiehlt vor Abgabe eines Angebotes eine Besichtigung vor Ort.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung (Tel. 038206/81143).



Brünnich

Bauamt

Leistungsverzeichnis  
 Ausbau Wiedortschneise in Graal-Müritz  
 Straßenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
1.1.	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen	1 psch		
	<b>Summe 1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		
<b>2.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			
2.1.	vorhandene Fehlstellen säubern und mit Asphaltbeton ausbessern	10 TO		
2.2.	Anschlüsse fräsen	1 psch		
2.3.	Vorhandene Unterlage reinigen und mit Bitumenemulsion anspritzen	1.250 m <sup>2</sup>		
2.4.	Asphaltbeton AC 11 DN liefern und einbauen, Dicke 4 cm	1.250 m <sup>2</sup>		
2.5.	Deckschicht absplitten, Edelsplitt 1/3 2 kg/m <sup>2</sup>	1.250 m <sup>2</sup>		
	<b>Summe 2.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>		
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
<b>2.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			
	<b>Gesamt Straßenbauarbeiten zzgl. 19 % MwSt</b>			
	<b>Insgesamt:</b>			

## Leistungsbeschreibung

### **Vorhaben: Ausbau/Sanierung Schwarzer Weg in Graal-Müritz**

Die Gemeinde Graal-Müritz plant den Ausbau/die Sanierung des Schwarzen Weges. Zwischen dem Weidenweg bis zum Bahndamm (ca. 160 m) soll die Sanierung mit einem im Wegebau üblichen Verfahren erfolgen:

- ca. 12 – 15 cm des vorhandenen Unterbaus fräsen
- Unterbau profilieren
- Schieberkappen und Schächte anpassen und auf Höhe bringen
- Asphalttragdeckschicht 10 cm dick auf 3 m Breite einbauen und absplitten
- Bankette beidseitig auf 0,5 m Breite aus Betonrecycling herstellen

Optional soll die Strecke am Bahndamm (ca. 290 m) bis zum Haltepunkt Koppelweg/ Kleingartenanlage mit einer Schottertragschicht ausgebessert werden.

Ausführung der Arbeiten ist für Mai 2016 geplant.

Der AG empfiehlt vor Abgabe des Angebotes eine Besichtigung vor Ort.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung (Tel. 038206/81143).

  
B r ü n n i c h  
Bauamt

Leistungverzeichnis  
Ausbau Schwarzer Weg in Graal-Müritz  
Straßenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
1.1.	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen	1 psch		
	<b>Summe 1. Baustelleneinrichtung</b>			
<b>2.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			
2.1.	Unterbau homogenisieren	600 m <sup>2</sup>		
2.2.	vorh. Tragschicht profilieren und verdichten	600 m <sup>2</sup>		
2.3.	Suchschachtung Schieberkappen	2 Stck.		
2.4.	Schachtabdeckung anpassen	2 Stck.		
2.5.	Asphalttragdeckschicht, d=10 cm liefern und einbauen	500 m <sup>2</sup>		
2.6.	Asphalt absplitten	500 m <sup>2</sup>		
2.7.	Bankett b=0,5 d=10 cm aus BRC herstellen	160 m <sup>2</sup>		
2.8.	Neulieferung Schieberkappen	2 Stck		
2.9.	***Bedarsposition ohne GB Recycling d=20 cm einbauen und verdichten	900 m <sup>2</sup>		nur EP
2.10.	Kabelgraben für Straßenbeleuch- tungskabel herstellen und verfüllen	70 m		
2.11.	Straßenbeleuchtungskabel NYY I 5x10 liefern und verlegen	80 m		
2.12.	Kabelwarnband liefern und verlegen	70 m		
2.13.	Mastaufsatzleuchte Leitfabrikat LP Sigma Evo 600 FS Pro oder gleichwertig, liefern und montieren	2 Stck		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.14.	Lichtmast Stahl verzinkt mit Erdstück Bauform zylindrisch abgesetzt LPH 4,0 m Zopfmaß 76 mm, mit Tür und Korrosionsschutzmanschette mit Kabelübergangskasten EKM2020 liefern und montieren	2 Stck		
2.15.	Einbindung in vorhandene Straßen- beleuchtung Schwarzer Weg <b>Summe 2. Straßenbauarbeiten</b>	1 Stck		
1. 2.	<b>Baustelleneinrichtung</b> <b>Straßenbauarbeiten</b>			
<b>Gesamt</b> <b>Kostenschätzung Straßenbauarbeiten</b> <b>zzgl. 19 % MwSt</b>  <b>Insgesamt:</b>				