

**Sitzung des Ausschusses für Wasser, Straßen-und Wegebau, Ordnung, Sicherheit und Verkehr
am 07.03.2019**

Betr.: **weitere Verfahrensweise Ausbauplanung Lindenweg in Graal-Müritz**

Auf der Sitzung des Wasserausschuss am 07.02.2019 wurde die Vorplanung für den Ausbau des Lindenweges durch das Ingenieurbüro Voss & Muderack GmbH vorgestellt.

Die Planung beinhaltet den Bereich Lindenweg zwischen Dr.-Leber-Str. und Kastanienallee. In diesem Bereich soll die Fahrbahn erneuert werden und befestigte Parkplätze entstehen.

Es wurden 3 Ausbauplanungen vorgestellt.

Variante 1

Erneuerung der Fahrbahn auf einer Breite von 4,75 m und Kombination einer Pkw – Stellplatzanordnung in Senkrecht- und Längsaufstellung sowie Regenentwässerung

Anzahl PP = 82 Stck. Kosten 432,-T€

Variante 2

Erneuerung der Fahrbahn auf einer Breite von 4,75 m und Senkrechtaufstellung der Pkw-Stellflächen sowie Regenentwässerung

Anzahl PP = 93 Stck. Kosten 460,-T€

Variante 3

Erneuerung der Fahrbahn auf einer Breite von 4,75 m, Pkw-Stellflächen in Längsaufstellung sowie Regenentwässerung

Anzahl PP = 39 Stck. Kosten 334,-T€

Die Gemeindeverwaltung hat diese 3 Varianten überprüft und gibt folgende Empfehlung:

Es erfolgt eine Erneuerung der Fahrbahn in einer Breite von 4,75 m.

Die Stellflächen werden in einer kombinierten Variante mit Längs- und Queraufstellung hergestellt (s. Variante 3).

- | | |
|---|-----------------|
| - Herstellung zusätzlicher PP im Bereich Glascontainer in Queraufstellung | 4 Stck. |
| - Parkplatzanordnung in Längsaufstellung aufgrund Baumbewuchs | 22 Stck. |
| PP 1-22 | |
| - Parkplatzanordnung in Queraufstellung (alter Bereich 23-39 in Längsaufstellung) | <u>38 Stck.</u> |
| l = 95 m : 2,5 m | |

Gesamt: 64 Stck.

Die Parkplätze sollten aus Sicht der Gemeinde aus Rasenfugenpflaster mit Splittauffüllung der Fugen (wie PP Rostocker Str.) hergestellt werden.

Durch das Planungsbüro ist für die Variante die Planung zu erarbeiten und die Kosten zu ermitteln.

Br ü n n i c h
Bauamt

